



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Selo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELO DO EMPREENDIMENTO
1065671-67	43802/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	CONSTRUÇÃO DE PASSEIROS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF	
FLORIANÓPOLIS	06-21 (DES.)	0 CELSO RAMOS/SC	
		BDI 1	BDI 2
		25,56%	0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0			CONSTRUÇÃO DE PASSEIROS						305.266,05
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.178,78
1.1.			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	312,41	BDI 1	392,26	1.178,78
1.1.1.	Composição	001	PASSEIO						219.945,31
1.2.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.756,00	1,60	BDI 1	2,01	3.529,56
1.2.1.	SINAPI	100576	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019						
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.622,00	38,97	BDI 1	48,93	79.364,46
1.2.3.	SINAPI	101032	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15 CM E LARGURA 1,20 M. DE PISO DE CONCRETO INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOFATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM. AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	13,00	382,87	BDI 1	480,73	6.249,49
1.2.4.	SINAPI	83028	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 5 CM E RELUNTE DE PO DE PEDRA	M2	1.492,60	55,98	BDI 1	70,29	104.914,85
1.2.5.	SINAPI	93030	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM COR NATURAL, ESPESURA 6 CM, COM COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 5 CM E RELUNTE DE PO DE PEDRA	M2	263,40	78,27	BDI 1	98,28	25.886,95
1.3.			MURETAS DE CONTENÇÃO						84.143,96
1.3.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M3	12,78	118,55	BDI 1	148,85	1.902,30
1.3.2.	SINAPI	96545	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	460,08	16,93	BDI 1	21,26	9.781,30
1.3.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,11	39,74	BDI 1	49,90	254,99
1.3.4.	SINAPI	90000	ARMADURA DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	1.046,43	14,09	BDI 1	17,69	18.511,35
1.3.5.	SINAPI	89996	ARMADURA VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	175,23	12,95	BDI 1	16,26	2.849,24
1.3.6.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	22,79	379,72	BDI 1	476,78	10.865,82
1.3.7.	SINAPI	89479	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM Vãos, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	212,00	94,72	BDI 1	118,93	25.213,16
1.3.8.	SINAPI	87874	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMEDIAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	212,00	5,22	BDI 1	6,55	1.388,60

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR
1065671-67	43802/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	CONSTRUÇÃO DE PASEIOS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	06-21 (Des.)		01 CELSO RAMOS/SC
			BDI 1 25,56% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									305.266,05
1.3.9.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS). ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	212,00	34,24	BDI 1	42,99	9.113,88
1.3.10.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014	M2	212,00	2,37	BDI 1	2,98	631,76
1.3.11.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	212,00	13,64	BDI 1	17,13	3.631,56
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; CU - 100% Outros.

CELSO RAMOS/SC  
Local  
terça-feira, 27 de julho de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANONICA  
CRECAU: 151.177-0  
ART/RT: 0