



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Obra:

PAV. ASFÁLTICA EM TRECHO DA AVENIDA DOM DANIEL HOSTIN

Área:

3.500,00

Local:

AV. DOM DANIEL HOSTIN - SENTIDO SANTA LUCIA - INTERIOR - CELSO RAMOS - SC

Data:

agosto-21

### ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	300,00	27,00%	381,00	1.143,00	4813
.2	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	350,00	22,76	27,00%	28,91	10.116,82	97053
<b>Total do Item 1</b>							<b>11.259,82</b>	
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>							
.1	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO C/ FRESA, CORTE E CONTROLE DE GREIDE	M2	14.000,00	1,39	27,00%	1,77	24.714,20	5 S 02 110 01
<b>Total do Item 1</b>							<b>24.714,20</b>	
<b>3</b>	<b>DRENAGEM</b>							
.1	SARJETA TRAPEZODAL NÃO REVESTIDA	M	700,00	12,79	27,00%	16,24	11.370,31	2 S 04 901 42
.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	12,80	4,32	27,00%	5,49	70,23	90091
.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,80	168,82	27,00%	214,40	171,52	94104



.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,00	74,21	27,00%	94,25	1.884,93	95568
.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	5,60	10,35	27,00%	13,14	73,61	93380
<b>Total do Item 2</b>							<b>13.570,60</b>	
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	3.500,00	1,34	27,00%	1,70	5.956,30	100576
.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB BASE COM MACADAME SECO (Espessura 20cm)	M3	700,00	80,16	27,00%	101,80	71.262,24	96399
.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA (Espessura 20cm)	M3	700,00	110,43	27,00%	140,25	98.172,27	96396
.4	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO C/ EMULSÃO CM-30 TAXA de 1,3kg/m²	M2	3.500,00	6,27	27,00%	7,96	27.870,15	96401
.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (CM-30)	TxKM	364,00	1,59	27,00%	2,02	735,03	93177
.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C TAXA de 0,5Kg/m² (2X)	M2	2.100,00	1,70	27,00%	2,16	4.533,90	96402
.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-2C)	TxKM	84,00	1,59	27,00%	2,02	169,62	93177
.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO ESPESSURA DE 5CM	M3	105,00	905,73	27,00%	1.150,28	120.779,10	95995
.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3xKM	8.400,00	0,82	27,00%	1,04	8.747,76	95876
<b>Total do Item 5</b>							<b>338.226,36</b>	
<b>5</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>							
.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,70	13,10	27,00%	16,64	1.392,52	72947
<b>Total do Item 5</b>							<b>1.392,52</b>	



TOTAL	389.163,50
Sinapi	
Data:	abr/21
Local:	Florianópolis
%:	27,00%





0,2

0,2

1

0,104

0,04