



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Obra:

REFORMA DO P.S.F. DE SANTO ANTÔNIO

Área:

-

Local:

COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO - INTERIOR - CELSO RAMOS/SC

Data:

novembro-18

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	SERVIÇOS INICIAIS							
.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado incluindo fixação	m2	3,00	309,14	27,00%	392,61	1.177,82	74209/001
Sub total do Item							1.177,82	
2	ALVENARIA							
.1	Demolição de alvenaria em bloco cerâmico furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m3	0,76	37,84	27,00%	48,06	36,52	97622
.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39 ou similar, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento/cal/areia média) preparo mecânico	m2	67,10	38,33	27,00%	48,68	3.266,37	87472
.3	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto, dimensões de 15x15cm	m	57,05	35,56	27,00%	45,16	2.576,45	93204
Sub total do Item							5.879,34	
3	REVESTIMENTO							
.1	Chapisco traço 1:4 aplicado em alvenarias	m2	114,10	4,26	27,00%	5,41	617,30	87873
.2	Emboço traço 1:2:8 (cimento/cal/areia média) preparo mecânico	m2	114,10	22,84	27,00%	29,01	3.309,68	87531
.3	Aplicação de Fundo Selador acrílico	m2	222,50	2,11	27,00%	2,68	596,23	88415
.4	Pintura Acrílica, duas demãos	m2	222,50	17,32	27,00%	22,00	4.894,20	79464



Sub total do Item							9.417,41	
4	COBERTURA							
.1	Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	125,12	2,33	27,00%	2,96	370,24	97647
.2	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	125,12	5,02	27,00%	6,38	797,69	97650
.3	Remoção de forro, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	76,92	1,18	27,00%	1,50	115,27	97640
.4	Forro em réguas de PVC, para ambientes internos, inclusive estrutura de fixação	m2	76,92	42,24	27,00%	53,64	4.126,36	96116
.5	Trama de madeira composta por terças, para telhas de fibrocimento, incluso transporte vertical	m2	76,92	14,64	27,00%	18,59	1.430,16	72111
.6	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10° com até duas águas, incluso içamento e fixação	m2	76,92	29,23	27,00%	37,12	2.855,43	92544
.7	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	14,25	51,97	27,00%	66,00	940,53	94228
.8	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, incluso transporte vertical	m	57,05	26,84	27,00%	34,09	1.944,65	94231
Sub total do Item							12.580,33	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
.1	Remoção de interruptores, lâmpadas, luminária, cabos, fios, sem reaproveitamento	unid	30,00	0,50	27,00%	0,64	19,05	97660
.2	Ponto de Iluminação, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	unid	8,00	116,34	27,00%	147,75	1.182,01	93128
.3	Lâmpada LED 12W	unid	8,00	9,35	27,00%	11,87	95,00	mercado
.4	Luminária spot de sobrepor em alumínio com aleta plastica para 1 lâmpada	unid	8,00	49,51	27,00%	62,88	503,02	12266
Sub total do Item							1.799,08	
6	ESQUADRIAS							
.1	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m2	3,36	6,26	27,00%	7,95	26,71	97644
.2	Porta de ferro de abrir, tipo barra chata , com requadro e guarnição completa	m2	3,36	456,35	27,00%	579,56	1.947,34	73933/004
Sub total do Item							1.974,05	



7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
.1	Limpeza geral da obra	m2	159,60	2,17	27,00%	2,76	439,84	9537/
Sub total do Item							439,84	
TOTAL							33.267,88	

Sinapi	
Data:	set/18
Local:	Florianópolis
%:	27,00%