



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

Área:

1405,60m²

Local:

RUA PEDRO GRASSI

Data:

mar/19

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	MEIO FIO							
.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	547,00	13,51	27,00%	17,16	9.388,18	COMPOSIÇÃO
Sub total do Item							9.388,18	
2	PAVIMENTAÇÃO							
.1	ASSENTAMENTO DE PEDRA SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, COM REJUNTE EM PÓ DE PEDRA	M2	1.405,60	14,00	27,00%	17,78	24.996,50	COMPOSIÇÃO
Sub total do Item							24.996,50	
TOTAL							34.384,68	

Sinapi	
Data:	fev/19
Local:	Florianópolis
%:	27,00%