

2.5	73764/006	Pavimentação em lajota de concreto , esp. 10,00cm, fck = 35 Mpa.	M²	477,84	54,08	25,00%	R\$ 67,60	R\$ 32.301,98
2.6	41722	Compactação mecânica a 100% do proctor normal pavimentação urbana	M3	71,68	4,70	25,00%	R\$ 5,88	R\$ 421,48
2.7	73692	Lastro de areia média (travamento e=3,00cm)	M³	14,34	80,00	25,00%	R\$ 100,00	R\$ 1.434,00
2.8	74223/1	Meio fio de concreto pré moldado (12x15x30)cm, rejunte c/argamassa 1:4 cim/areia, incluindo escavação e reaterro	M	132,00	28,09	25,00%	R\$ 35,11	R\$ 4.634,52
3		PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM LAJOTA DE CONCRETO					R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	72961	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	M²	247,60	1,28	25,00%	R\$ 1,60	R\$ 396,16
3.2	73710	Sub base com brita graduada inclusive compactação e= 10cm	M²	24,76	90,00	25,00%	R\$ 112,50	R\$ 2.785,50
3.3	73817/001	Base com pó de pedra e= 5,00cm para pav. de blocos de concreto	M²	12,38	75,00	25,00%	R\$ 93,75	R\$ 1.160,63
3.4	73764/004	Pavimentação em lajota de concreto , esp. 6,00cm.	M²	160,94	42,00	25,00%	R\$ 52,50	R\$ 8.449,35
3.5	73764/004	Pavimentação em lajotas de concreto podotátil e rampas, esp. 6,00cm	M²	24,76	42,69	25,00%	R\$ 53,36	R\$ 1.321,19
3.6	41722	Compactação mecânica a 100% do proctor normal pavimentação urbana	M3	24,76	4,70	25,00%	R\$ 5,88	R\$ 145,59