



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Obra:

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

Área:

453,30m²

Local:

RUA AQUILES PELOZZATO

Data:

mar/19

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	MEIO FIO							
.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	152,00	13,51	27,00%	17,16	2.608,78	COMPOSIÇÃO
Sub total do Item							2.608,78	
2	PAVIMENTAÇÃO							
.1	ASSENTAMENTO DE PEDRA SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, COM REJUNTE EM PÓ DE PEDRA	M2	453,30	14,00	27,00%	17,78	8.061,26	COMPOSIÇÃO
Sub total do Item							8.061,26	
TOTAL							10.670,05	

Sinapi	
Data:	fev/19
Local:	Florianópolis
%:	27,00%