

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>PMCR</b>	<b>COMPO01</b>	<b>Remoção de tachões com reaproveitamento</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>5,12</b>	<b>5,58</b>
SINAPI	91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	0,12	16,13	16,13
SINAPI-I	6111	SERVEANTE DE OBRAS	H	0,2	14,57	16,88
SINAPI-I	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,5	0,56	0,56
<b>PMCR</b>	<b>COMPO 03</b>	<b>Execução de corte em pavimento asfáltico</b>	<b>m</b>		<b>8,73</b>	<b>9,54</b>
SINAPI	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,35	10,42	10,42
SINAPI-I	6111	SERVEANTE DE OBRAS	H	0,35	14,57	16,88
<b>PMCR</b>	<b>COMPO04</b>	<b>Colocação de tachão, incluso material e mão de obra</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>20,73</b>	<b>21,38</b>
SINAPI	91390	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	H	0,16	16,13	16,13
SINAPI-I	6111	SERVEANTE DE OBRAS	H	0,28	14,57	16,88
SINAPI-I	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,5	0,56	0,56
SINAPI-I	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,33	41,83	41,83
<b>PMCR</b>	<b>COMPO02</b>	<b>Execução de Travessia elevada, em concreto betuminoso usinado a quente CAP= 2,45g/cm, Incluindo material e execução</b>	<b>M3</b>		<b>1.569,25</b>	<b>1.572,49</b>
SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	2,5548	590,00	590,00
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	16,10	18,29
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464	255,38	258,00
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	228,90	231,29
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	44,47	47,83
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,041	212,46	214,85
<b>PMCR</b>	<b>COMPO05</b>	<b>REMOÇÃO DE CANTEIRO DE TRAVESSIA, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA, COM APLICAÇÃO DE BASE PARA RECEBIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO.</b>	<b>m</b>		<b>107,41</b>	<b>110,00</b>
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2256	24,59	27,99
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,6	151,83	152,46
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1594	24,14	27,42
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,385	18,05	20,40

01/09/2022

Data

 Responsável Técnico: Emanuel Dutra  
 CREA/CAU: 159269-9