



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização Av. Dom Daniel Hostin			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CELSO RAMOS	BDI 1 25,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									105.945,97	
1.			Revitalização Av. Dom Daniel Hostin					-	105.945,97	
1.1.			Instalações Provisórias					-	2.097,86	
1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	2,00	835,00	BDI 1	1.048,93	2.097,86	CP
1.2.			Remoção de Tachoes					-	4.572,01	
1.2.1.	PMCR	COMPO01	Remoção de tachões com reaproveitamento	UNIDADE	553,00	5,12	BDI 1	6,43	3.555,79	CP
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,50	1.617,93	BDI 1	2.032,44	1.016,22	CP
1.3.			Revitalização das Faixas Elevadas					-	33.276,36	
1.3.1.	PMCR	COMPO05	REMOÇÃO DE CANTEIRO DE TRAVESSIA, INCLUSO MATERIAL E MAO DE OBRA, COM APLICAÇÃO DE BASE PARA RECEBIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO.	m	14,40	107,41	BDI 1	134,93	1.942,99	CP
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	235,60	2,28	BDI 1	2,86	673,82	CP
1.3.3.	PMCR	COMPO02	Execução de Travessia elevada, em concreto betuminoso usinado a quente CAP= 2,45g/cm, Incluindo material e execução	M3	14,89	1.569,25	BDI 1	1.971,29	29.352,51	CP
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.146,53	0,91	BDI 1	1,14	1.307,04	CP
1.4.			Reforma passeios esquinas					-	3.758,97	
1.4.1.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	21,50	48,03	BDI 1	60,34	1.297,31	CP
1.4.2.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	15,00	32,93	BDI 1	41,37	620,55	CP
1.4.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	15,00	2,82	BDI 1	3,54	53,10	CP
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,00	1.423,35	BDI 1	1.788,01	1.788,01	CP
1.5.			Pavimentação asfáltica					-	13.914,73	
1.5.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,90	1.423,35	BDI 1	1.788,01	12.337,27	CP
1.5.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	531,30	0,91	BDI 1	1,14	605,68	CP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização Av. Dom Daniel Hostin
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CELSO RAMOS
			BDI 1 25,62%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									105.945,97	
1.5.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	123,60	2,82	BDI 1	3,54	437,54	CP
1.5.4.	PMCR	COMPO 03	Execução de corte em pavimento asfáltico	m	48,70	8,73	BDI 1	10,97	534,24	CP
1.6.			Reforço Caixas coletoras águas pluviais					-	38.310,25	
1.6.1.	PMCR	COMPO 03	Execução de corte em pavimento asfáltico	m	145,20	8,73	BDI 1	10,97	1.592,84	CP
1.6.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	26,40	109,91	BDI 1	138,07	3.645,05	CP
1.6.3.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	108,68	61,28	BDI 1	76,98	8.366,19	CP
1.6.4.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	644,05	11,78	BDI 1	14,80	9.531,94	CP
1.6.5.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	339,25	16,25	BDI 1	20,41	6.924,09	CP
1.6.6.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	9,50	502,75	BDI 1	631,55	5.999,73	CP
1.6.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	9,90	2,82	BDI 1	3,54	35,05	CP
1.6.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,09	1.617,93	BDI 1	2.032,44	2.215,36	CP
1.7.			Sinalização					-	10.015,79	
1.7.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	149,25	21,85	BDI 1	27,45	4.096,91	CP
1.7.2.	PMCR	COMPO04	Colocação de tachão, incluso material e mão de obra	UNIDADE	264,00	17,85	BDI 1	22,42	5.918,88	CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Para transporte de CBUQ foi calculada a distância de Joaçaba a Celso Ramos = 77km



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização Av. Dom Daniel Hostin			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 CELSO RAMOS	BDI 1 25,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									105.945,97
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CELSO RAMOS
Local
quinta-feira, 8 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EMANUEL DUTRA
CREA/CAU: 159269-9
ART/RRT: 8436039-6

RECURSO
←