

Finalidade: 503 - IP # EXTENSÃO DE REDE

NOTA PS nº: 400687910

Consumidor: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS

Endereço da Obra: RUA FRANCISCO FERNANDES DA SILVA,

Município: CELSO RAMOS

Bairro: CENTRO-CR*

Eqpto. Referência: 19379

MATERIAL À INSTALAR

Item	Cód.	Descrição	Reserva:		Projeto:	
			Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	35997	ALCA PREFORM DISTR AC 35MM2 630MM BR	PEÇ	8,60	4,000	34,40
2	17924	CABO MULTIPLEX AL 1X1X35+35MM2 0,6/1KV	M	10,40	109,399	1.137,75
3	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	95,15	2,127	202,38
4	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	0,56	3,000	1,68
5	1998	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	62,39	2,000	124,78
6	6468	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 VM	PEÇ	5,30	2,000	10,60
7	6469	CONEC CUNHA AL CB 1/0X6/16MM2-2X4/25MM2	PEÇ	5,30	1,000	5,30
8	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	9,65	1,000	9,65
9	18532	CONECTOR PIERC T 35-70MM2 D 35-70MM2	PEÇ	21,06	2,000	42,12
10	5265	FIO COBERTO AL 4AWG MOLE PARA AMARRACAO	M	3,24	1,500	4,86
11	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 13X2400MM	PEÇ	97,60	1,000	97,60
12	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	40,41	6,000	242,46
13	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X45X45MM	PEÇ	6,50	4,000	26,00
14	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	13,51	1,000	13,51
15	4628	POSTE CONCRETO CIRC 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	2.250,43	1,000	2.250,43
16	4800	POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	1.496,56	1,000	1.496,56
17	2153	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	2,92	4,000	11,68
Total R\$						5.711,76

MATERIAL À RETIRAR

MATERIAL À RETIRAR			Ordem Desativação:			
Item	Cód.	Descrição	Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
					Total R\$	0.00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quant. Postes Inst.:	2	Quant. Trafos Inst.:	0	Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):	40,536
Quant. Postes Ret.:	0	Quant. Trafos Ret.:	0	Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):	0,000