

Finalidade: 503 - IP # EXTENSÃO DE REDE

NOTA PS nº: 400687913

Consumidor: MUNICIPIO DE CELSO RAMOS

Endereço da Obra: D42157,

Município: CELSO RAMOS

Bairro: CELSO RAMOS R-CR*

Eqpto. Referência: 5365

| SERVIÇOS À INSTALAR | | | LINHA VIVA | | | |
|---------------------|------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| Item | Cód. | Descrição | Unid | Preço Unit. | Quant. | Preço Total |
| Subtotal | | | | | | 0,00 |
| Subtotal R\$ | | | | | | 0,00 |

| SERVIÇOS À INSTALAR | | | LINHA MORTA | | | |
|---------------------|--------|--|-------------|-------------|--------|-------------|
| Item | Cód. | Descrição | Unid | Preço Unit. | Quant. | Preço Total |
| 1 | 300025 | ATERRAMENTO SIMPLES - UMA HASTE | UA | 2,00 | 1,000 | 2,00 |
| 2 | 300006 | Abert. Cava em Rocha Sem Uso Explosivo | UA | 9,19 | 2,000 | 18,38 |
| 3 | 300008 | Abertura de Cava em Terreno Normal | UA | 2,00 | 1,000 | 2,00 |
| 4 | 300247 | INST. OLHAL P/ FIXAÇÃO DE CONDUTOR NEUTR | UA | 0,50 | 11,000 | 5,50 |
| 5 | 300357 | INSTALAÇÃO DE FLYING-TAP PRIMÁRIO OU SEC | UA | 2,00 | 1,000 | 2,00 |
| 6 | 300178 | Inst. conjunto grampo suspensão cb mult. | UA | 1,00 | 1,000 | 1,00 |
| 7 | 300177 | Inst. de aterramento temporário BT. | UA | 0,38 | 1,000 | 0,38 |
| 8 | 300372 | Instalação Poste Menor 12M Com Guindauto | UA | 5,00 | 3,000 | 15,00 |
| 9 | 300319 | Instalação de conector perfurante em BT | UA | 0,20 | 3,000 | 0,60 |
| 10 | 300321 | Instalação de conector tipo cunha | UA | 0,30 | 6,000 | 1,80 |
| 11 | 300367 | Instalação para-raios BT em rede multip. | UA | 0,20 | 1,000 | 0,20 |
| 12 | 300405 | Lançam cond. multiplex BT 35mm², por km | KM | 50,00 | 0,143 | 7,15 |
| 13 | 650857 | OPERAÇÃO DE CHAVE | UA | 0,35 | 6,000 | 2,10 |
| 14 | 652150 | SERVIÇO UTILIZAÇÃO SOFTWARE DE SEGURANÇA | UA | 1,97 | 1,000 | 1,97 |
| 15 | 300761 | Tran poste inf 12m inf 1000dan 101 150km | UA | 3,91 | 3,000 | 11,73 |
| 16 | 300751 | Trans. mat. percurso 101 a 150 km p/kg | KG | 0,40 | 0,895 | 0,36 |
| Subtotal | | | | | | 72,17 |
| Subtotal R\$ | | | | | | 5.928,77 |

| SERVIÇOS À RETIRAR | | | LINHA VIVA | | | |
|--------------------|------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| Item | Cód. | Descrição | Unid | Preço Unit. | Quant. | Preço Total |
| Subtotal | | | | | | 0,00 |
| Subtotal R\$ | | | | | | 0,00 |

| SERVIÇOS À RETIRAR | | | LINHA MORTA | | | |
|--------------------|--------|--|-------------|-------------|--------|-------------|
| Item | Cód. | Descrição | Unid | Preço Unit. | Quant. | Preço Total |
| 1 | 300595 | RETIRADA DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | UA | 0,28 | 1,000 | 0,28 |
| 2 | 300610 | RETIRADA DE CONDUTOR 4 CA/CAA E CU 6, PO | KM | 9,23 | 0,039 | 0,36 |
| 3 | 300751 | Trans. mat. percurso 101 a 150 km p/kg | KG | 0,38 | 0,105 | 0,04 |
| Subtotal | | | | | | 0,68 |
| Subtotal R\$ | | | | | | 55,86 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| QtdeTotal USC : 72,85 | Qtde Total ULV : 0,00 | | |
| Valor Total USC R\$: 5.984,63 | Valor Total ULV R\$: 0,00 | Valor Total R\$: 5.984,63 | |