



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 017265/2022	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO TRECHO AV. DON DANIEL HOSTIN			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA									683.753,52	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA						683.753,52	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.701,68	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVA, DE 3,0x1,50m	M2	4,50	300,00	BDI 1	378,15	1.701,68	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL						108.003,80	
1.2.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	213,12	5,86	BDI 1	7,39	1.574,96	RA
1.2.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	13,32	150,99	BDI 1	190,32	2.535,06	RA
1.2.3.	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	333,00	155,46	BDI 1	195,96	65.254,68	RA
1.2.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	171,28	17,49	BDI 1	22,05	3.776,72	RA
1.2.5.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	14,00	1.975,54	BDI 1	2.490,17	34.862,38	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						474.768,19	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.600,00	2,20	BDI 1	2,77	7.202,00	RA
1.3.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	390,00	104,36	BDI 1	131,55	51.304,50	RA
1.3.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.700,00	2,04	BDI 1	2,57	30.069,00	RA
1.3.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	390,00	152,84	BDI 1	192,65	75.133,50	RA
1.3.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.700,00	2,04	BDI 1	2,57	30.069,00	RA
1.3.6.	Composição	001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	2.600,00	5,25	BDI 1	6,62	17.212,00	RA
1.3.7.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	93,60	1,86	BDI 1	2,34	219,02	RA
1.3.8.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.600,00	4,47	BDI 1	5,63	14.638,00	RA
1.3.9.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32,68	1,86	BDI 1	2,34	76,47	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 017265/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO TRECHO AV. DON DANIEL HOSTIN			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIARIA									683.753,52	
1.3.10.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	130,00	1.457,43	BDI 1	1.837,09	238.821,70	RA
1.3.11.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.900,00	2,04	BDI 1	2,57	10.023,00	RA
1.4. ASSENTAMENTO DE GUIAS (MEIO-FIO) E PASSEIOS									-	92.958,29
1.4.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 P	M	530,00	45,33	BDI 1	57,14	30.284,20	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	795,00	2,20	BDI 1	2,77	2.202,15	RA
1.4.3.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	583,00	55,23	BDI 1	69,62	40.588,46	RA
1.4.4.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	212,00	74,41	BDI 1	93,79	19.883,48	RA
1.5. SINALIZAÇÃO									-	6.321,56
1.5.1.	SICRO	5213464	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,60m, PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+SI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	211,34	BDI 1	266,39	532,78	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, D=0,60, PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+SI - FORCIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	211,34	BDI 1	266,39	532,78	RA
1.5.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	260,00	4,78	BDI 1	6,03	1.567,80	RA
1.5.4.	SICRO	5214003	PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5mm.	M2	60,00	48,77	BDI 1	61,47	3.688,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local

Responsável Técnico
Nome: Volmar Vinicius Canônica



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 017265/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO TRECHO AV. DON DANIEL HOSTIN			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 26,05%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIARIA									683.753,52

terça-feira, 30 de maio de 2023
Data

CREA/CAU: 151177-0
ART/RRT: 0

RECURSO
↓