



Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Obra:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL

Área:

229,48 M²

Local:

RUA JOSÉ MARTINELI - CENTRO - CELSO RAMOS/SC

Data:

novembro-23

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES.	M2	229,48	7,50	26,00%	9,45	2.168,59	99059
.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,50x3,00m)	M2	4,50	300,00	26,00%	378,00	1.701,00	74209/1
Sub total do Item							3.869,59	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,20	50,00	26,00%	63,00	264,60	97622
.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,91	7,00	26,00%	8,82	202,07	97650
.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,91	3,20	26,00%	4,03	92,37	97647
.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,98	8,80	26,00%	11,09	88,48	97644
.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,00	32,00	26,00%	40,32	322,56	97645
Sub total do Item							970,08	
3	MOVIMENTOS DE TERRA							



.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA	M3	21,88	145,00	26,00%	182,70	3.997,48	96522
.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M3	14,86	23,80	26,00%	29,99	445,62	93382
Sub total do Item							4.443,10	
4	ESTRUTURA							
.1	ARMAÇÃO DE AÇO							
.1.1	ARMAÇÃO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	207,07	15,50	26,00%	19,53	4.044,08	96545
.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	122,40	14,80	26,00%	18,65	2.282,52	92759
.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	696,20	10,70	26,00%	13,48	9.386,17	92921
.1.4	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	316,80	14,80	26,00%	18,65	5.907,69	92759
.1.5	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	1.131,90	12,00	26,00%	15,12	17.114,33	92762
.2	FÔRMAS							
.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, REAPROVEITAMENTO 5X	M2	138,24	26,30	26,00%	33,14	4.581,00	92269
.2.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, REAPROVEITAMENTO 5X	M2	277,20	63,60	26,00%	80,14	22.213,70	92270
.3	CONCRETO							
.3.1	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	7,02	670,00	26,00%	844,20	5.926,28	96558
.3.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	7,60	640,00	26,00%	806,40	6.128,64	103672
.3.3	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,79	660,00	26,00%	831,60	17.288,96	103674
Sub total do Item							94.873,36	
5	IMPERMEABILIZAÇÕES							



.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	116,25	48,00	26,00%	60,48	7.030,80	98557
Sub total do Item							7.030,80	
6	ALVENARIA							
.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	87,00	115,00	26,00%	144,90	12.606,30	103343
.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	508,20	90,00	26,00%	113,40	57.629,88	103324
.3	VERGA E CONTRA VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS	M	12,80	95,50	26,00%	120,33	1.540,22	93183
.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS	M	11,40	130,00	26,00%	163,80	1.867,32	93188
Sub total do Item							73.643,72	
7	PAVIMENTAÇÃO							
.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR A 1,50m, COM CAMADA DE BRITA E=5CM, LANÇAMENTO MANUAL	M3	10,31	155,00	26,00%	195,30	2.013,54	100324
.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	453,42	14,40	26,00%	18,14	8.226,85	97090
.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO SOBRE LASTRO DE BRITA	M2	206,10	40,00	26,00%	50,40	10.387,44	87680
.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	206,10	55,00	26,00%	69,30	14.282,73	101749
Sub total do Item							34.910,57	
8	REVESTIMENTOS							
.1	REVESTIMENTO PAREDES							
.1.1	CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES	M2	1.190,40	6,80	26,00%	8,57	10.199,35	87894
.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO	M2	1.190,40	33,00	26,00%	41,58	49.496,83	87531
.1.3	REBOCO EM ARGAMASSA FINA TRAÇO 1:3 (CAL/AREIA FINA + 10% CIMENTO)	M2	1.190,40	19,00	26,00%	23,94	28.498,18	DEINFRA-43890



.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	1.150,20	3,00	26,00%	3,78	4.347,76	88415
.1.5	PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	1.150,20	17,00	26,00%	21,42	24.637,28	102491
.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45cm.	M2	40,20	72,40	26,00%	91,22	3.667,20	87275
.2	REVESTIMENTO TETO							
.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	206,10	64,00	26,00%	80,64	16.619,90	96111
.2.2	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	216,50	4,50	26,00%	5,67	1.227,56	36250
.3	REVESTIMENTO PISO							
.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2	206,10	85,00	26,00%	107,10	22.073,31	87255
Sub total do Item							160.767,37	
9	ESQUADRIAS							
.1	PORTA DE MADEIRA 90X210cm, PARA BW PNE DE ACORDO COM A NORMA 9050, INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA DE CENTRAL DE APOIO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	1.100,00	26,00%	1.386,00	2.772,00	90844
.2	KIT PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO 80X210cm, ESPESSURA DE 3,50cm, INCLUSO: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	1.000,00	26,00%	1.260,00	7.560,00	90843
.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,05	480,00	26,00%	604,80	3.659,04	94570
.4	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,50	165,00	26,00%	207,90	1.767,15	101965
.5	SISTEMA PELE DE VIDRO TIPO ESTRUTURAL GLAZING ESPELHADO COM VIDRO 8MM E JANELAS MAXIM AR	M2	85,50	1.425,00	26,00%	1.795,50	153.515,25	MERCADO
Sub total do Item							169.273,44	
10	COBERTURA							



.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	12,00	2.500,00	26,00%	3.150,00	37.800,00	100370
.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	198,00	35,50	26,00%	44,73	8.856,54	92544
.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	198,00	42,00	26,00%	52,92	10.478,16	94210
.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	36,68	97,00	26,00%	122,22	4.483,03	94228
.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	81,76	56,00	26,00%	70,56	5.768,99	94231
.6	CLARABOIA EM POLICARBONATO FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO	M2	62,32	230,00	26,00%	289,80	18.060,34	LOCAL
Sub total do Item							85.447,05	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E INTERNET							
.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO, INCLUINDO INTERRUPTOR, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	58,00	130,00	26,00%	163,80	9.500,40	93138
.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	42,00	33,10	26,00%	41,71	1.751,65	97589
.3	PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	67,00	145,00	26,00%	182,70	12.240,90	93143
.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	5,00	12,10	26,00%	15,25	76,23	93654
.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	10,50	26,00%	13,23	92,61	93655
.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	95,80	26,00%	120,71	120,71	93673
.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	90,00	8,90	26,00%	11,21	1.009,26	101560



.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00	350,00	26,00%	441,00	441,00	74131/4
Sub total do Item							25.232,76	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAIS							
.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	12,30	26,00%	15,50	1.162,35	89402
.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO	UNID	3,00	58,95	26,00%	74,28	222,83	94495
.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	7,00	16,58	26,00%	20,89	146,24	89797
.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	9,00	18,33	26,00%	23,10	207,86	89798
.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	M	33,00	21,06	26,00%	26,54	875,67	89800
.2.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID	3,00	21,24	26,00%	26,76	80,29	89709
.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 70x70cm COM TAMPA	UNID	3,00	196,42	26,00%	247,49	742,47	74166/001
.2.6	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UNID	1,00	2.600,00	0,00%	2.600,00	2.600,00	98082
.2.7	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UNID	1,00	2.350,00	0,00%	2.350,00	2.350,00	98088
.2.8	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UNID	1,00	1.900,00	0,00%	1.900,00	1.900,00	98094
.3	EQUIPAMENTOS							
.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	685,00	26,00%	863,10	1.726,20	95471
.3.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA PARA PCD, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUINDO TORNEIRA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA BANHEIROS PNE	UNID	2,00	345,00	26,00%	434,70	869,40	86903
.3.3	KIT 4 BARRAS DE APOIO PARA PCD	UNID	2,00	150,00	26,00%	189,00	378,00	LOCAL



.3.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 6MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (0,80x0,80x2)	M2	1,28	320,00	26,00%	403,20	516,10	85005
Sub total do Item							13.777,40	
13	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO							
.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	180,00	26,00%	226,80	1.134,00	101908
.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 9W	UNID	12,00	24,00	26,00%	30,24	362,88	97599
.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO FACE ÚNICA OU FACE DUPLA COM LAMPADA DE LED	UNID	9,00	75,00	26,00%	94,50	850,50	COTALÇÃO
.4	KIT COM DUAS GRADES PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE DA COZINHA 15x30cm	UNID	1,00	69,50	26,00%	87,57	87,57	LOCAL
.2	ABRIGO DE GÁS							
.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2,88	60,28	26,00%	75,95	218,74	72135
.2	CHAPISCO TRAÇO 1:4 APLICADO EM PAREDES	M2	5,76	6,80	26,00%	8,57	49,35	87894
.3	EMBOÇO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO	M2	5,76	33,00	26,00%	41,58	239,50	87531
.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO	M2	5,76	3,00	26,00%	3,78	21,77	88415
.5	PINTURA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	5,76	17,00	26,00%	21,42	123,38	102491
.6	VENTILAÇÃO PERMANENTE (15x10cm) TELA QUEBRA CHAMA #5mm	UNID	2,00	23,00	26,00%	28,98	57,96	LOCAL
.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,70	850,00	26,00%	1.071,00	749,70	91341
.8	LAJE DE COBERTURA PRÉ FABRICADA COM 10CM DE CAPA	M2	0,70	116,50	26,00%	146,79	102,75	42642 - DEINFRA
Sub total do Item							3.998,11	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
.1	LIMPEZA DE OBRA	M2	229,48	8,00	26,00%	10,08	2.313,16	DEINFRA-42846
.2	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	M3	1,15	3.750,00	26,00%	4.725,00	5.433,75	102073
.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA RAMPA E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, REAPROVEITAMENTO 5X	M2	27,00	21,40	26,00%	26,96	728,03	92269
.4	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	7,60	105,00	26,00%	132,30	1.005,48	99855



.5	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	7,60	485,00	26,00%	611,10	4.644,36	99839
.6	PLACA EM ACM COM ILUMINAÇÃO COM A LOGO DO "SUS" - DIMENSÕES 1,30x1,30m	UND	1,00	750,00	26,00%	945,00	945,00	MERCADO
.7	LETREIRO EM AÇO INOX COM ILUMINAÇÃO EM LED - LETRAS COM H=60CM	UND	1,00	3.200,00	26,00%	4.032,00	4.032,00	MERCADO
.8	LETREIRO EM AÇO INOX COM ILUMINAÇÃO EM LED - LETRAS COM H=35CM	UND	1,00	1.400,00	26,00%	1.764,00	1.764,00	MERCADO
Sub total do Item							20.865,78	
TOTAL							699.103,13	

Sinapi	
Data:	ago/23
BDI %:	26,00%