



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Celso Ramos
Obra: Implantação de Cancha de Laço
Área (M²): 4.397,46
Local: Parque Municipal de Eventos
Data: nov/23

Referencia SINAPI ago/23
BDI: 27%

ORÇAMENTO

	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	Serviços Preliminares							
.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 2,00x1,50m	m ²	3,00	309,49	27,00%	393,05	1.179,16	103689
Sub total do Item							1.179,16	
2	Cancha de Laço							
.1	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, EM EUCALIPTO - PARA PALANQUE A CADA 2,20M	m	800,00	45,92	27,00%	58,32	46.654,72	4119
.2	CORDOALHA 3 fios de aço zincado a quente, ZN3 - inclusive acessórios de fixação - 7 passagens	M	5.500,00	2,50	27,00%	3,18	17.462,50	Cotação
.3	Dobração tipo boca de lobo para porteira (3 unidades por portão)	unid	92,00	95,00	27,00%	120,65	11.099,80	Cotação
.4	Parafuso 16/4	unid	500,00	1,25	27,00%	1,59	793,75	Cotação
.5	Arruela 5/16	unid	1.300,00	0,20	27,00%	0,25	330,20	Cotação
.6	Parafuso sextavado 5/16	unid	800,00	0,75	27,00%	0,95	762,00	Cotação
.7	CERCAS BRETE - TRAVA EUCALIPTO CEREJEIRA APARELHADA 430X15X2,80CM - PARA CERCAS DE BRETE	pç	340,00	23,00	27,00%	29,21	9.931,40	Cotação



.8	PORTÕES - TRAVA EUCALIPTO CEREJEIRA APARELHADA 430X15X2,80CM - PARA PORTÕES	pç	116,00	23,00	27,00%	29,21	3.388,36	Cotação
.9	MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO E AJUDANTE PARA EXECUÇÃO DE CERCAS E PORTÕES PARA CANCHA DE LAÇO	M	760,00	10,00	27,00%	12,70	9.652,00	Composição 02
Sub total do Item							100.074,73	
3	Casa do Narrador e Casa do Juiz							
.1	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, EM EUCALIPTO - PARA PILARES E VGAS DE TRAVAMENTO DE ASSOALHO	m	64,00	45,92	27,00%	58,32	3.732,38	4119
.2	ASSOALHO DE MADEIRA COM TABUA IPE OU SIMILAR, COM ENCAIXA MACHO/FEMEA	m2	18,00	237,24	27,00%	301,29	5.423,31	101746
.3	PAREDE DE MADEIRA COM TRAVAS DE EUCALIPTO, FIXAÇÃO EXTERNA	M	60,00	254,32	27,00%	322,99	19.379,18	98441
.4	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS IGUAIS A 4,0 M INCLUSO IÇAMENTO.	UNID	6,00	773,62	27,00%	982,50	5.894,98	92259
.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	32,00	47,85	27,00%	60,77	1.944,62	100384
.6	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	32,00	46,42	27,00%	58,95	1.886,51	94207
Sub total do Item							38.260,99	
4	Area de Guarda e Espera de Animais							
.1	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, EM EUCALIPTO - PARA PILARES h=4,00m a cada 2,0m	m	256,00	45,92	27,00%	58,32	14.929,51	4119
.2	TABLADO DE MADEIRA, TIPO DECK, COM TABUA IPE OU SIMILAR, INCL ESTRUTURA	m2	42,70	237,24	27,00%	301,29	12.865,29	101746
.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS IGUAIS A 4,0 M INCLUSO IÇAMENTO - a cada 1,50m	UNID	42,00	773,62	27,00%	982,50	41.264,89	92259
.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	194,00	47,85	27,00%	60,77	11.789,28	100384
.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	194,00	46,42	27,00%	58,95	11.436,96	94207
.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. E=6cm	m3	4,30	716,05	27,00%	909,38	3.910,35	94991



Sub total do Item	96.196,28	
TOTAL	235.711,15	