



**Agente Promotor:**

Prefeitura Municipal de Celso Ramos

**Obra:**

Pavimentação Asfáltica

**Local:**

Estrada Rural, Acesso a Comunidade Papa João XXIII

**Data:**

16 de dezembro de 2024

## REPROGRAMAÇÃO - ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO	
Comprimento a Pavimentar (m)	110,00
Largura a Pavimentar com Estacionamento (m)	9,00
Largura a Pavimentar com Pista (m)	6,00
Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)	30,00
Densidade	
Macadame Seco	1.400,00
Brita Graduada	1.300,00
Imprimação	1,20
Concreto asfáltico	2,50
Pintura de Ligacao	0,80
Solo Umido	1.700,00
kg/m³	
Valor do Orçamento para Licitação	152.242,39
Valor do Orçamento Pós Licitado	133.887,70
Fator Desconto	0,88

1	Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit. (R\$)	BDI Pós Licitado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Unit. c/ BDI e Fator Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
1	<b>REMOÇÃO DE SOLO COMPROMETIDO</b>								
.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). REMOÇÃO 80CM DE SOLO, SENDO 2,50M DE CADA LATERAL	M3	440,00	14,91	26,67%	18,89	16,61	7.308,18	101125
.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - BOTA FORA DMT 2 KM	TXKM	1.496,00	0,55	15,00%	0,63	0,56	832,14	SICRO 5915321
<b>Sub total do Item</b>								<b>8.140,32</b>	



2 REFORÇO DE SOLO									
.1	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REFORÇO DE SOLO MOLE (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	440,00	FORNECIDO PELO MUNICÍPIO					
.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - BRITADOR DMT 13 KM	TXKM	8.008,00	0,55	15,00%	0,63	0,56	4.454,40	SICRO 5915321
.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PEDREGULHO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	440,00	11,59	26,67%	14,68	12,91	5.680,87	96385
<b>Sub total do Item</b>								<b>10.135,28</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>18.275,60</b>	

Sinapi - SC	dez/23
SICRO - SC	jul/23
%:	15,00%
%:	26,67%

Valor do Orçamento Pós Licitado	133.887,70
Valor da Reprogramação	18.275,60
% a Reprogramar	13,65%